

技术要求

- 1. 所有栏杆必须焊接牢靠，装焊支座必须采用周边角焊缝焊接与机棚顶部，焊角高5。
- 2. 所有栏杆之间的焊缝均打磨光滑。
- 3. 栏杆安装后应整齐美观，不得有任何凸凹不平处。
- 4. 所有栏杆必须与机棚垂直，必要时可在栏杆的装焊支架下垫板进行调整。
- 5. 图中栏杆位置为示意位置，装配时可根据实际情况调整，但不得影响安全和美观。
- 6. 要求栏杆必须在制作机棚时、刷漆之前厂内预装，并将所有支脚焊接在相应的位置。

Технические требования

- 1. Все перила должны быть прочно сварены. Опора монтажной сварки должна быть соединена с верхней частью кузова смежными угловыми сварными швами, высота угла сварки 5.
- 2. Все сварные швы между перилами должны быть отшлифованы.
- 3. После монтажа перил они должны быть ровными, не должно быть выгибов, вмятин и неровных мест.
- 4. Все перила должны быть перпендикулярны кузову, в случае необходимости можно провести регулировку нижней подкладной панели опоры монтажной сварки перил.
- 5. Местоположение перил, указанное на чертеже - это схематическое местоположение, во время сборки оно регулируется в соответствии с реальными условиями, но так, чтобы не повлиять на их безопасность и внешний вид.
- 6. Необходимо, чтобы предварительная сборка перил была произведена на завод во время производства кузова и перед покраской, необходимо приварить все опоры в соответствующих местах.

					机棚顶部栏杆 ПЕРИЛА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ КУЗОВА 通用技术条件 JB/T 5000	K1837.11.33.00SH				
标记处数	文 件 号	签 字	日期			重 量	778.989	比 例	1:50	
设 计	张明霞	工艺审查				共 2 张		第 2 张		
校 核	许玉明									
主任设计	王晓明				 太重技术中心					
审 查		标准审查								
所 长		日 期	2015.11.6							